

**OBRA NUEVA** ▼**Buscar unidades de obra****PRECIO****\$ 89,39** Ud ⓘ 🔗**EXPORTACIÓN**[Enviar sugerencia](#)

UJP010

Sembrado de árbol

Sembrado de Nogal común (Juglans regia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

Opciones**Tipo**

- ☐ Árboles de hoja perenne
- ☒ Árboles de hoja caduca
- ☐ Palmeras y plantas palmiformes
- ☐ Olivos

☐ Arce americano (Acer negundo)

Fresno (Fraxinus angustifolia)

☐ Higuera (Ficus carica)☐ Acacia negra (Gleditsia triacanthos)

☐ Almez (Celtis australis)

Justificación del precio

Rubro	Unidad	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo parcial
1		Materiales			
mt48eac010e	Ud	Nogal común (Juglans regia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo; suministro en contenedor de 50 litros, D=50 cm.	1,000	77,07	77,07
mt48tie030a	m³	Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.	0,100	28,99	2,90
mt48tie020	kg	Abono mineral complejo NPK 15-15-15.	0,010	1,01	0,01
mt08aaa010a	m³	Agua.	0,040	1,84	0,07
			Subtotal materiales:		80,05
2		Equipo y maquinaria			
mq01exn020a	h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.	0,050	56,90	2,85
mq04dua020b	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	0,050	11,38	0,57
			Subtotal equipo y maquinaria:		3,42
3		Mano de obra			
mo040	h	Jardinero.	0,168	11,11	1,87
mo115	h	Peón jardinero.	0,336	6,85	2,30
			Subtotal mano de obra:		4,17
4		Herramienta menor			
	%	Herramienta menor	2,000	87,64	1,75
Coste de mantenimiento decenal: \$ 84,03 en los primeros 10 años.			Costos directos (1+2+3+4):		89,39

Pliego de condiciones

RUBRO UJP010: SEMBRADO DE ÁRBOL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sembrado de Nogal común (Juglans regia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Sembrado. Colocación de tutor. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Tendrá arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

[Aviso legal](#) | [Instrucciones para el uso y mantenimiento del edificio](#)

CYPE Ingenieros, S.A. - Av. Loring, 4 - 03003, Alicante, España 