



REHABILITACIÓN ▼

Buscar unidades de obra

PRECIO

\$ 0,72 m² ☐

EXPORTACIÓN



Enviar sugerencia

ODP020 Desbroce de arbustos y hierbas

Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora.

Opciones





Justificación del precio

Rubro	Unidad	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo parcial
1		Equipo y maquinaria			
mq09bro010	h	Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kW de potencia.	0,035	4,91	0,17
Subtotal equipo y maquinaria:					0,17
2		Mano de obra			
mo112	h	Peón especializado.	0,039	6,97	0,27
mo113	h	Peón de albañil.	0,039	6,85	0,27
Subtotal mano de obra:					0,54
3		Herramienta menor			
	%	Herramienta menor	2,000	0,71	0,01
Costos directos (1+2+3):					0,72

Pliego de condiciones

RUBRO 0DP020: DESBROCE DE ARBUSTOS Y HIERBAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora. Incluso recogida de la broza generada y carga sobre contenedor.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

ESO DE EJECUCIÓN

verifie



CRITERIO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

[Aviso legal](#) | [Instrucciones para el uso y mantenimiento del edificio](#)

CYPE Ingenieros, S.A. - Av. Loring, 4 - 03003, Alicante, España

