

**OBRA NUEVA** ▼**Buscar unidades de obra****PRECIO****\$ 11,10** m² ⓘ 🔗**EXPORTACIÓN**[Enviar sugerencia](#)

NIH050

Impermeabilización bajo revestimiento en locales húmedos, con mortero

Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con mortero impermeabilizante semiflexible monocomponente, color blanco, a base de cemento blanco de alta resistencia, agregados seleccionados, aditivos especiales y resinas, resistencia a presión hidrostática positiva de 3 bar y a presión hidrostática negativa de 1 bar, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, de 2 mm de espesor medio. [Ver menos](#)

Opciones

Casa comercial

mt15igp005b	kg	Mortero impermeabilizante semiflexible monocomponente, color blanco, a base de cemento blanco de alta resistencia, agregados seleccionados, aditivos especiales y resinas, resistencia a presión hidrostática positiva de 3 bar y a presión hidrostática negativa de 1 bar.	4,000	2,31	9,24
			Subtotal materiales:		9,24
2	Mano de obra				
mo032	h	Aplicador de productos impermeabilizantes.	0,112	11,11	1,24
mo070	h	Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.	0,056	7,12	0,40
			Subtotal mano de obra:		1,64
3	Herramienta menor				
	%	Herramienta menor	2,000	10,88	0,22
Coste de mantenimiento decenal: \$ 0,56 en los primeros 10 años.			Costos directos (1+2+3):		11,10

Pliego de condiciones

RUBRO NIH050: IMPERMEABILIZACIÓN BAJO REVESTIMIENTO EN LOCALES HÚMEDOS, CON MORTERO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con mortero impermeabilizante semiflexible monocomponente, color blanco, a base de cemento blanco de alta resistencia, agregados seleccionados, aditivos especiales y resinas, resistencia a presión hidrostática positiva de 3 bar y a presión hidrostática negativa de 1 bar, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, de 2 mm de espesor medio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS RUBROS

DEL SOPORTE.

Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y que está seco y limpio de polvo.

FASES DE EJECUCIÓN.

Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Protegerá la impermeabilización recién ejecutada frente al agua de lluvia.

El precio no incluye el revestimiento.

[Aviso legal](#) | [Instrucciones para el uso y mantenimiento del edificio](#)

CYPE Ingenieros, S.A. - Av. Loring, 4 - 03003, Alicante, España 