



ESPACIOS URBANOS ▼

Buscar unidades de obra



PRECIO

\$ 6,55 Ud ⓘ 🔗

EXPORTACIÓN



Enviar sugerencia

JSP010

Sembrado de árbol

Sembrado de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda.

Opciones



☒ En terreno arenoso ☐ En terreno arcilloso ☐ En terreno compacto

Aporte de tierra vegetal

☒ Sí ☐ No

☒ Tierra vegetal cribada
☐ Tierra vegetal cribada y fertilizada

Cantidad (%)

25

Árbol

- ☒ Menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo
☐ De 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo
☐ De 25 a 50 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo
☐ Menor de 300 cm de altura de tronco
☐ De 300 a 500 cm de altura de tronco
☐ De 500 a 600 cm de altura de tronco
☐ De 600 a 800 cm de altura de tronco



☐ Suministro en contenedor

Justificación del precio

Rubro	Unidad	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo parcial
1		Materiales			
mt48tie030a	m³	Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.	0,054	28,83	1,56
mt08aaa010a	m³	Agua.	0,050	1,83	0,09
Subtotal materiales:					1,65
2		Equipo y maquinaria			
mq04dua020b	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	0,055	11,32	0,62
Subtotal equipo y maquinaria:					0,62
3		Mano de obra			
mo040	h	Jardinero.	0,123	11,11	1,37
mo086	h	Ayudante jardinero.	0,123	7,12	0,88
mo115	h	Peón jardinero.	0,278	6,85	1,90
Subtotal mano de obra:					4,15
4		Herramienta menor			
	%	Herramienta menor	2,000	6,42	0,13
Coste de mantenimiento decenal: \$ 6,16 en los primeros 10 años.			Costos directos (1+2+3+4):		6,55

Pliego de condiciones

RUBRO JSP010: SEMBRADO DE ÁRBOL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sembrado de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS RUBROS

DEL SOPORTE.

Se comprobará que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.



excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Colocación de tutor. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Tendrá arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el árbol.

[Aviso legal](#) | [Instrucciones para el uso y mantenimiento del edificio](#)

CYPE Ingenieros, S.A. - Av. Loring, 4 - 03003, Alicante, España

